2005

Réhabilitation de la décharge de
Saint-Pons-de-Mauchiens

avant

avant...

Avant que Saint-Pons-de-Mauchiens n'adhère au SICTOM (en 1996), la commune possédait deux décharges : une pour les ordures ménagères et l'autre, celle qui concerne la réhabilitation, servait à entreposer les encombrants et les déchets domestiques de tous types (plastiques, végétaux, ferrailles, etc). Lorsque le diagnostic du site a été effectué en 2002, l'ensemble des dépôts présents représentaient environ 6 000 m^3 : encombrants (60%), gravats (30%), végétaux (5%), autres déchets (5%). La décharge s'étendait sur une superficie totale d'environ 1 000 m^2 : les dépôts occupaient une superficie d'environ 750 m^2 et atteignaient une hauteur de 8 à 10 m en front de dépôt.

...après

La réhabilitation a nécessité :
- la suppression des encombrants (30 m^3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt (2 000 m^2),
- le reprofilage des talus (sur 100 ml),
- la création d'un fossé périphérique permettant la collecte des eaux de ruissellement (sur 100 ml),
- la mise en place d'une couche de fermeture en matériaux peu perméables (de l'ordre de 600 m^3),
- la mise en place d'une couche de terre végétale (300 m^3),
- la réalisation du compactage de la couche de finition,
- la suppression des accès (merlon et fossé sur 100 ml).

Livrée le 7 octobre 2005, le coût de la réhabilitation s'est élevé à 49 327,57 € TTC.

AUJOURD'HUI

Lorsque vous empruntez un sentier communal logé au milieu des vignes et parallèle à la route départementale 161, vous tomberez sur l'ancienne décharge de la commune. Avancez-vous un peu à la lisière de la pente provoquée par le massif pour découvrir, au loin, une sympathique vue de Saint-Pons-de-Mauchiens, village bâti sur un cône rocheux. Vous apercevrez au loin le castrum féodal autour duquel sont venues se blottir les maisons des habitants. Un panorama d'autant plus joli qu'il n'est plus enlaidi par les déchets.